

Notkopiiston päiväkodin laajennus
teoreettinen huonetilaohjelma

Tilaohjelman laatija
KSe / Tilakonsultit TM2 Oy
28.01.2015

A. PÄIVÄKODIN TILAT: 5 lapsiryhmää (85-105 lasta)

919 hym2 / 105 tilapaikkaa = 8,75 hym2/lapsi

Yhteensä 1150 brm2, e=1,25

Tilaryhmä	henkilö- kunta	mitoitus- peruste	tilankoko ä m2	kpl	m2	huomioita
1. Lapsiryhmien tilat						
märkäeteinen	16		9	5	45	
eteinen			25	5	125	
lepohuone			30	5	150	
ryhmähuone			39	5	195	
wc/pesu			10	5	50	
varasto			1	5	5	Varaus IV-koneelle.
pienryhmätila			11	5	55	myös palaverit vanhempien kanssa
			125	yht.	625	
2. Ryhmien yhteiset tilat						
Sali			64	1	64	Minimivarusteet: puolapuut, korkeus 3 m.
keittiö			45	1	45	yhteys ulos ja erilliseen wc:hen
ruokailutila			75	1	75	sisältää linjaston tilan
Varasto			10	1	10	roolivaatteet jne
pienienlastenruokailu		8 henk.	12	1	12	kotikeittiö-suorayhteys saliin
Henkilökunnan wc			2	1	2	
inva-wc			5	1	5	lähellä salia
				yht.	213	
lasten tilat yht.					838	
3. Päiväkodin henkilökunnan tilat						
henkilökunnan wc			3	1	3	
Taukotila/neuvottelu	1,8		28,8	1	28,8	
puku- ja pesutilat	1,9		28,5	1	28,5	sis. wc ja suihku
		m		yht.	60,3	
4. Päiväkodin yhteiset palvelutilat						
tuulikaappi			5	1	5	salin lähellä
keskusvarasto			12	1	12	kokonaan uudisosaan tai osittain nykyisiin tiloihin
siivous			4	1	4	nykyinen keittiö tai lähellä salia
				yht.	21	
muut tilat yht.					81,3	
YHTEENSA yht. hym					919,3	
5. Varastot ja tekniset tilat						
tekniset tilat			63	1	63	lämmönjako, iv-konehuone 15 m2 jos hajautettujärj.
sähköpääkeskus			3	1	3	Sis.mahd. sprinklerikeskus lähelle vanhaa rakennusta
				yht.	66	
6. Kylmät tilat						
ulkoleikkivälinevarasto			4	5	20	kylmä varasto, yhteys leikkihalli
uusi jätekatos+laatikkovarasto			12	1	12	tilat lajittelulle
				yht.	32	
YHTEENVETO 11.12.2014						
			Päiväkodin laajennus	919,3 hym2		
			Nykyisen pk:n YP:n lisäeristys	580 hym2		
			Nykyisen pk:n tilamuutokset	45 hym2		
yht.					1544,3 hym2	
e=			1,25		1149,1 brm2	