

Lepolan koulun liikuntasalin lattian uusiminen aloitetaan 22.2.2021. Liikuntasalin lattiarakenne uusitaan betonilaattaan asti, laatta puhdistetaan, lisäksi laatan ja seinärakenteiden liittymät sekä ikkunaliittymät tiivistyskorjataan. Remontin arvioitu kesto on 8 viikkoa.

Syksyllä 2020 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin mikrobikasvustoja liikuntasalin lattiarakenteen mineraalivillaeristeissä, sekä ilmanvuotokohtia eristetilasta sisäilmaan. Kohonnutta rakennekosteutta betonilaatassa ei havaittu.

Liikuntasalin lattiarakenteen vanhojen materiaalien purku tehdään Ratu 82-0239 ohjekortin mukaisesti. Purkutyö tapahtuu osastointimenetelmällä, jolloin urakka-alue eristetään ilmastollisesti muista tiloista alipaineistamalla. Mahdolliset urakkaosastoon jäävät laitteet, kalusteet, ilmanvaihtoventtiilit jne. suojataan tiiviisti muovikalvolla. Kulku osastoon tapahtuu tilapäisen sulkutilan kautta. Purku- ja rakennustyöstä ei pääse leviämään epäpuhtauksia ympäröiviin tiloihin. Korjaustoimien aikana noudatetaan asetusten mukaisia työturvallisuusmääräyksiä.

## Lisätietoja:

Pertti Elg, rakennusmestari

Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija

TUUSULA

Elämisen  
taidetta.

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula □ Käyntiosoite: Kotorannankuja 10, Tuusula  
Puhelin: (09) 87181 □ Faksi: (09) 8718 3072 [www.tuusula.fi](http://www.tuusula.fi)